## CABEAMENTO ESTRUTURADO

### LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

- TOMADA COM 2 PONTOS - 0,30 METROS DO PISO ACABADO
- TOMADA COM 2 PONTOS - 1,30 METROS DO PISO ACABADO
- TOMADA COM 2 PONTOS - 2,30 METROS DO PISO ACABADO
- TOMADA COM 2 PONTOS - NO PISO
- TOMADA COM 2 PONTOS - NO TETO
- PCC — PONTO DE CONSOLIDAÇÃO DE CABOS INDICADO EM PLANTA PREVISÃO DE PONTOS
- RACK DE CABEMAENTO ESTRUTURADO - 19" 44U

### LEGENDA DE INFRAESTRUTURA

- ELETRODUTO DE SUBIDA
- ELETRODUTO DE DESCIDA
- ELETRODUTO DE SUBIDA E DESCIDA
- CAIXA DE PASSAGEM
- CONDULETE TIPO L
- CONDULETE TIPO T
- CONDULETE TIPO X
- CONDULETE TIPO C
- CONDULETE TIPO E
- ELETRODUTO EM FEGV APARENTE OU NO ENTREFORRO
- ELETRODUTO EM FEGV ENTERRADO OU NO ENTREPISO
- ELETRODUTO EM FEGV EMBUTIDO EM ALVENARIA
- CANALETA TIPO RODAFLEX OU MULTIWAY COM BASE METÁLICA DIMENSÃO: 129x44mm
- ELETROCALHA PERFURADA COM SEPTO DIMENSÃO INDICADO EM PLANTA
  ELETROCALHA 500x100mm : TELEMÁTICA E CFTV (450x100mm) / BMS (50x100mm)
  ELETROCALHA 300x100mm : TELEMÁTICA E CFTV (250x100mm) / BMS (50x100mm)
  ELETROCALHA 200x100mm : TELEMÁTICA E CFTV (120x100mm) / BMS (50x100mm)

### NOTAS GERAIS

1-DEVERA SE MANTER DISTÂNCIAS MAXIMAS ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM DE 30 METROS.

2-DEVERÁ SE EVITAR NÃO TER MAIS QUE DUAS CURVAS DE 90º.

3-AS TUBULAÇÕES E REDES PROJETADAS NESTE PROJETO DEVEM SER DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

4-OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE 1".

5-OS ELETRODUTOS SERÃO DE AÇO/CARBONO ELETROLITICO.

6-DEVERÁ SER PREVISTO UM PONTO DE ENERGIA (220V) PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOS RACK/GABINETES.

PLANTA CHAVE




| Nº | MODIFICAÇÕES | APROVAÇÃO (AUTOR DO PROJETO) | DATA | APROVAÇÃO (UFABC) | DATA | OBSERVAÇÕES | DESENHOS DE REFERÊNCIA | N. | APROVAÇÃO (UFABC) | DATA | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | APROVACAO (AUTOR DO PROJETO) | DATA | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 0 | EMISSÃO INICIAL | | | | | | | | | | |

MBM ENGENHARIA
ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO - SP
CEP: 01202-002 - FONE: (11) 3362-1888
EMAIL: PROJETOS@MBMENGENHARIA.COM.BR SITE: WWW.MBMENGENHARIA.COM.BR

RESPONSAVEL TÉCNICO: ANTONIO CLÁUDIO B. MUYLAERT
PROJETISTA: THALES MIQUEIAS
ASSINATURA:
CREA/CAU: 090007063-1
DATA: 15/07/2013
Nº PROJETO: 13023

FACCIO ARQUITETURA
RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
CEP: 04513-030 - FONE: (11) 3045-7500
E-MAIL: PAULO@FACCIOARQUITETURA.COM.BR - SITE: WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO
PROJETISTA: JEFFERSON OLIVEIRA
ASSINATURA:
CREA/CAU: 11.842-7
DATA: 15.07.2013
Nº PROJETO:

Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André
UFABC

ETAPA - ÁREA TÉCNICA: PROJETO BÁSICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PB-EL
CONTEÚDO: TELEMÁTICA - 5º PAVIMENTO
FOLHA: L / 65
LOCALIZAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO: BLOCO L - GERAL
ARQUIVO ELETRÔNICO: UFABC-CSA-PB-EL-L-165-R00
REVISÃO DA FOLHA: 00
ESCALA: 1:100
DATA: 31/07/13

A0